
RMK Nõva- Matsalu külastusala

Külastuskorralduskava 2020-2029
2024. aasta täitmise aruanne

Riigimetsa Majandamise Keskus
Külastuskorraldusosakond
2025

Sissejuhatus

2024. aastat iseloomustab pikk ja soe suvi, mis soosis aktiivset looduses liikumist pika perioodi vältel. Samuti olid looduses liikumist soosivad sügisesed ilmastikuolud. RMK hallatavatele puhke- ja kaitsealadele tehti 2024. aastal 3,2 miljonit külastust. Leidus objekte, kus eelneva aastaga võrreldes käis mõnevõrra vähem külastajaid ja mitmeid, kus käis külastajaid see-eest märkimisväärselt rohkem, seda erinevat tüüpi kasutusega objektide osas. Külastusmahu tõusu oli täheldada eelkõige suuremate linnade läheduses.

Üle-eestiliselt on külastajad üldjoontes rahul pakutavaga. 2024. aastal kujunes üle-eestilise elanikkonnauuringu andmetel hinnangu väärtuseks 4,3 (skaala 1-5); 2023. aastal oli see 4,4. Eelmise aastaga võrreldes mõjutas koondindeksi väikest langust eelkõige hinnang külastustaristute piisavusele (4,2 vs 4,0). 2024. aasta pikk soe suvi, mis tõi puhke- ja kaitsealadele pikal perioodil palju külastajaid, on mõjutanud ka rahulolu indeksit - sedasorti soojal suvel võib jääda väheks ettevalmistatud kohtasid, eriti tihedamalt asustatud piirkondades.

Loodushariduse poole pealt oli 2024 aasta loodusharidusprogrammidel osalejate poolest enam-vähem võrreldaval tasemel eelmise aastaga. Külastuskeskuste lõikes oli täheldatav mõningane tõus. Sündmustel osalejate arv oli 2024 aastal languses. Osales ca 12 000 inimest vähem. Külastuskeskused panid õla alla jaanuaris õpetajate streigi ajal, pakkudes mitmesuguseid harivaid tegevusi. Juunis toimus sündmusi üle Eesti teavituskampaania "Saunaviht riigimetsast" raames, "Valge öö" toimus seekord Kablis. Aasta lõppu tähistas "Kargete elamuste aeg" mitmel pool radadel ja külastuskeskuste juures valgusinstallatsioonide ja mitmesuguste tegevustega. Toimus traditsiooniline "Metsaviktoriin".

Teabepunktidest otsiti 2024 aastal teavet ca 10 000 korral enam kui eelneval aastal. Valmis looduses liikumise reegleid tutvustav voldik teabepunktides jagamiseks. Programmiarenduse poole pealt valmisid 2024 aastal metsamajandust ja RMK-d tutvustavate programmide tarbeks kõigile keskustele uued õppevahendid-metsapusle ja RMK sõnamäng.

2024 aasta oli Nõva-Matsalu külastusalal suhteliselt rahulik ja stabiilne. Vaiksel hakkavad peale pandeemiat ja Ukraina sõja ärevust piirkonda taasavastama väliskülastajad. Trendiks on jätkuvalt matkaautodega liikuvate külastajate osakaalu tõus, mis seab objektidele ja nende hooldusele uued väljakutsed nagu fantoomhaagised ning pikalt kohti hõivavad külastajad.

Külastusalal jätkus 2024 aastal suurema tööna Lepaugu piirkonna arendus, et parendada parkimisvõimalusi ja tagada Nõva looduskaitseala väärtuste ja maastiku seisundi kaitse. Arenduse raames valmisid 2024 aastal Lepaugu laudteed, mis võimaldavad osaliselt ka ratastoolis või lapsevankriga liikumist. Samuti paigaldati radade äärde pinke. Varasemalt paigaldatud piirded täidavad oma eesmärgi edukalt ning on kaasa aidanud seal piirkonnas maastiku kaitsmisele. Enam ei pargita autosid taimestunud aladele vaid selleks ette nähtud parklates ja parkimistaskutes.

Mahukam rekonstrueerimistöö toimus ka Õmma metsaonni juures, mis on pandeemia ajast alates olnud kasvava populaarsusega ja külastatavusega. Peraküla telkimisala

taristut värskendati, vahetades lõkkekolusid, Silma looduskaitsealal rekonstrueeriti Vönnussaare vaatetorn ja Matsalu rahvuspargis uuendati mõningaid väikevorme.

Õppeprogrammidel osalemist on mõjutanud muudatused KIKi projektide rahastuses, kuid külastuskeskuste külastus on jäänud üsna sarnasele tasemele varasemaga.

Jätakuvalt on Nõva piirkond populaarne erinevate sündmuste korraldamiseks, milleks väljastati tingimusi ja nõusolekuid.


1. Regulaarselt läbiviidavad seired ja uuringud

1.1. Külastajauuring

2021. aasta juulis lõppesid perioodil 2020-2021 läbi viidud külastajauuringud Nõva puhkealal, Matsalu rahvusparkis, Vormsi maastikukaitsealal ja Osmussaare maastikukaitsealal. Kokkuvõtted tulemustest on leitavad külastaja- ja külustusseire materjalide lehel veebis:

<https://rmk.ee/spetsialist/ulevaated-ja-kavad/kulastuskorralduskavad/>.

1.2. Külustusmahu seire



Joonis 1. Nõva puhkeala ja külastuskeskuse, Matsalu rahvusparki ja külastuskeskuse ning Marimetsa looduskaitseala külastatavus 2024 aastal.

Ala külustusmahu arvutamiseks (Joonis 1) on kasutatud külastajate peamiste liikumisteedele paigaldatud loendurite loendustulemuste andmeid (Tabel 1), laiendades neid külastajauuringust saadava külastajavoogude infoga. Praegu on käimas üleminek hooajaliselt külastajate loendamisele aastaringsele loendamisele. Üleminekuperioodil on esitatud andmed kahel kujul, loendusperiood (mai algus kuni novembri teine pool) ja aastaringne külustusmaht. Objektid, kus pole veel loendurit, mis võimaldaks aastaringset loendamist, on aastaringne külustusmaht arvatud tuginedes külastajauuringu käigus kogutud külustuse sesoonsuse andmetele.

Nii Matsalu rahvusparki kui ka Nõva puhkeala külastatavus püsis stabiilne. Leidsid nii objekte, kus oli külustusmahu langust kui ka objekte, kus oli külustusmahu tõusu. Külustatavus suurenes Peraküla telkimisalal ja selle ümbruses ning Marimetsa matkarajal. Võrreldes eelneva aastaga suurenes külustatavus Matsalu rahvusparkis nii Keemu puhkekohas kui ka Penijõe matkarajal.

Tabel 1. Nõva-Matsalu külastusala külastusobjektide külastatavus loendusperioodil.

Külastusobjekt	Külastatavus 2024
Keibu lõkkekohad	18 600/ 23300*
Metskonna puhkekoht, Metskonna parkla, Lepaaugu lõkkekoht, Lepajõe parkla	28 200/ 35200*
Peraküla - Ähijärve matkatee haru algus, Peraküla telkimisala, Allikajärve lõkkekoht, Uuejõe lõkkekoht ja vaateplatvorm, Uuejõe sauna lõkkekoht ja Uuejõe parkla, Toatsejärve puhkekoht, Liivanõmme õpperada, Liivase ranna – Peraküla õpperada	60 400/ 68300*
Sh. Peraküla telkimisala	37 200/ 46500*
Tänavjärve lõkkekoht	6400/ 7900*
Marimetsa matkarada	9 900/ 12400*
Keemu puhkekoht	10 200/ 13800*
Penijõe matkarada	4 200/ 5600*

* aastaringne külastusmaht


1.3. Külastusobjektide seisundi seire

Käesolevas peatükis on käsitletud külastusobjektide seisundi seire objektide pinnase ja alustaimestiku seisundi andmeid. Varasemad andmed ja seire lühitutvustus on leitavad külastuskorralduskava samanimelises peatükis. Matsalu rahvuspargi külastusobjektidel on seire toimunud kahel korral, 2019. ning 2023. aastal. Järgmine seirering nimetatud alal toimub eeldatavalt 2027. aastal. Andme on leitavad 2023. aasta külastuskorralduskava aruandest. Vormsi ja Osmussaare objektid kaasati seiresse 2020. aastal.

Nõva puhkeala objektidel on külastusobjektide seisundi seire toimunud nelja korral – 2010. 2016., 2020. ning viimati 2024. aastal, mil seiresse oli kaasatud 19 seireobjekti. Pinnase ja alustaimestiku seisund olemasoleva metoodika alusel hinnati 15 objektil. Ülevaate objektide jagunemisest pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi¹ (edaspidi ka PAI) väärtuse alusel seisundiklassidesse² annab joonis 2. Hinnatud seireobjektidest oli seisund väga hea või hea kokku 66,7% objektidest. Mitterahuldavas või väga halvast seisundis objekte ei esinenud.

¹ Pinnase ja alustaimestiku seisundi indeks (lüh. PAI) arvutatakse alalistel seiretransektidel hinnatavatel prooviruutudel esinenud kahjustusastmete kaalutud keskmisena. PAI võimalik väärtus on 1...6. Objektidel, millel taimestiku katteväärtus rekreatiivse kasutuse mõjul ei ole vähenenud (nt tallamiskindlad kõrrelistega kaetud alad) on PAI väärtus kokkuleppeliselt „üks“. PAI väljendab ala pinnase ning alustaimestiku seisundit – mida suurem on indeksi väärtus, seda halvem on pinnase ning alustaimestiku seisund.


² Seisundiklass määratakse PAI väärtuse alusel järgmiselt: väga hea (PAI väärtus 1...2); hea (2,1...3); rahuldav (3,1...4); mitterahuldav (4,1...5); väga halb (5,1...6).



Joonis 2. Nõva puhkeala seireobjektide arvuline ja protsentuaalne jagunemine pinnase ja alustaimestiku seisundiklassidesse 2024. aastal.

2024. aastal kordusseires olnud seireobjektide andmevõrdluse alusel (13 objekti) oli pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi keskmine väärtus 2020. aasta andmetega võrreldes tõusnud 0,05 võrra, mis näitab objektide keskmise seisundi stabiilsust. Keskmine PAI väärtus oli 2020. aastal 2,44 ning 2024. aastal 2,49.

2020. ja 2024. aasta võrdlusel moodustasid 84,6% objektid, mille pinnase ja alustaimestiku seisund oli stabiilne³ või suhteliselt stabiilne. Kahel objektil oli seisundi muutus suurem – Uuejõe parklal seisund paranes ning Keibu lõkkekohal I, halvenes. Ülevaate objektide pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi väärtuse muutustest annab joonis 3.



Joonis 3. Nõva puhkeala kordusseire objektide arvuline ja protsentuaalne jagunemine pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi väärtuse muutuse alusel 2020. ja 2024. aasta võrdlusel.

³ Objekti pinnase ja alustaimestiku seisundi muutus arvestatakse kahe seirekorra PAI väärtuse erinevuse alusel; muutuse suurust eristatakse järgmiselt: PAI väärtuse erinevus 0,0 – stabiilsed; PAI väärtuse erinevus $\leq 0,2$ – suhteliselt stabiilsed; PAI väärtuse erinevus $\geq 0,3$ – muutus märgatavam.

Varasemalt (2016. aastal) oli külastuse paremaks suunamiseks soovitatud külastusmahu tõusu korral vormistada piiretega parkla Tānavjärve lõkkekohas ning võimalusel ka Allikajärve lõkkekohas ning maastiku seisundi parandamiseks vajalik piirete paigaldamine Vesikijärve lõkkekohas.

Tānavjärve lõkkekohal oli 2010. ja 2016. pinnase ja alustaimestikku seisund suhteliselt stabiilne ning 2016. ja 2020. a võrdlusel senise külastuskoormuse juures stabiilne, seisundiklass hea. 2020. ning 2024. a võrdlusel oli seisund suhteliselt stabiilne (PAI muutus +0,2, seisundiklass rahuldav; PAI väärtus ei ületa lubatud muutuse piiri). Objektil on jätkvalt märgata pinnase tihenemist ja puujuurte paljandumist tee välisel alal. Objekti pinnase ja taimekoosluse paremaks kaitseks kavandati meetmed ning objekt läbis vahetult enne seiret rekonstrueerimise. Rekonstrueerimistööd kavandati ja viidi läbi viisil, mille raames objekti juurdepääsutee korrastamine ning objektil sõidukitega liiklemise piiramine toimusid üksteise järel. Objekti juurdepääsutee rekonstrueerimise käigus korrastati ka objekti sisene väike ringtee ja parkimistaskud. Metsamaale sisenemine takistati piiretega ning nõuetele vastav invavõimlausega kuivkäimla rajati veekogust eemale. Erinevate meetmete toimimist hinnatakse järgmise seirega. Objektil on loodusliku mitmekülguse seisukohast oluline mõõduka tallamiskoormuse olemasolu.

Allikajärve lõkkekohas oli pinnase ja alustaimestikku seisund 2010. ja 2016. a võrdlusel suhteliselt stabiilne. 2020. aastaks oli seisund halvenenud (PAI muutus +0,3). Muutus oli tulenev taimkatte taandumist tugevama tallamiskoormusega alal ning ka tallamistunnustega ala mõningasest laienemist. Sellest tulenevalt on seire raames antud soovitus objektile sõidukitega sisenemine piirata ja leida lahendus parkimise paremaks korraldamiseks. Ühe maastikukaitse meetme ja parkimisprobleemi lahendusena oli 2021. a töös Liivanõmme õpperaja algus- ja lõpp-punkti viimine Allikajärve lõkkekohalt Peraküla telkimisalale. 2020. ja 2024. a vahel oli objekti seisund suhteliselt stabiilne (PAI muutus +0,2) ning märgata pinnase- ja alustaimestikku seisundi ajas halvenemist. Viimase seire andmetele tuginedes ei ole meede olnud piisav. Objektil on vajalik parkimisala piiramine nt madalpiirdedega, kuid selle teostamine on looduslikest oludest tulenevalt keeruline.

Vesikijärve lõkkekohas oli pinnase ja alustaimestikku seisund 2010. ja 2016. a võrdlusel vähesel määral halvenenud (seisund suhteliselt stabiilne); 2016. ja 2020. aasta võrdlusel oli seisund stabiilne. 2020. ning 2024. a võrdlusel oli objekti pinnase ja alustaimestikus seisund suhteliselt stabiilne (PAI muutus -0,2), piirded toimivad. Objekti seisundiklass oli varasemalt rahuldav, 2024. a hea.

Nii 2020. kui ka 2024. a ületas PAI väärtus lubatud muutuste piiri⁴ kolmel objektil – Peraküla telkimisalal, Lepaaugu lõkkekohal ja Keibu lõkkekohal II. 2010. ja 2016. aasta võrdluses kõigi kolme objekti seisund paranes. 2020. aasta andmetel oli Peraküla

telkimisalal ja Lepaaugu lõkkekohal seisund stabiilne ning Keibu lõkkekohal II vähesel määral paranenud (PAI muutus -0,1).

Peraküla telkimisalal varasemate maastikukaitse tööde raames loodud külastusobjekti planeering toimib. Lõkkekohad hoiavad luite osaliselt lahtisena, kohati on märgata puujuurte paljandumist. 2010. ja 2016. a võrdluses seisund paranes (PAI muutus -0,4) ning 2016. ja 2020. a oli stabiilne. 2020. ja 2024. a võrdluses oli seisund suhteliselt stabiilne (PAI muutus +0,2). Põuatundliku kooslusena on metsamaal paikneva telkimisala osa külastuskoormuse kõrval ka põuast mõjutatud. 2020. aastal oli märgata üksikute taimedega ala taandumist. Samas oli suurenenud ka taimkatteta ala osakaal, kus varisega katvus on hea. Seisund on parem, kui 2010. aastal.

Lepaaugu lõkkekohas oli seisund 2020. ja 2024. a võrdluses stabiilne. Tallamiskoormus on lõkkekohal tugev ja suhteliselt ühtlane. Sõidukitega liikumine on reguleeritud ja piiratud. Võttes arvesse alal üldist parkimiskohtade vähesust, kavandati 2021. a Metsakonna-Lepaaugu piirkonna külastustaristu projekteerimine ning järjestikel aastatel rekonstrueerimine, mille raames loodi parkimiskorraldusele parem lahendus, rajati parkimiseks lisavõimalusi ja piirdeid. Rekonstrueerimistööde raames uuendati ka ala taristu ning loodi lisavõimalusi. Objekti seisund on 2010. a andmetega võrreldes olnud suhteliselt stabiilne (PAI muutus -0,2).

Keibu lõkkekohal II oli seisund 2020. ja 2024. aasta võrdluses suhteliselt stabiilne (PAI muutus +0,2). Objektil oli 2024. aastaks vähenenud üksikute taimedega ala osakaal.

Toatsejärve puhkekoha ja Õmma metsaonni juures pinnase ja alustaimesiku seisundi indeks lubatud muutuste piiri ei ületa. Maastiku tallamisõrnusest tulenevalt oli varasema seire raames antud majandamissoovitus maastikukaitseliste meetmete rakendamiseks. Toatsejärve puhkekohal on pinnase tihenemisest järve kaldal puujuured paljandunud ja kohati kahjustunud. Olemasoleva laudtee ja purde rekonstrueerimisel on soovitatav puhkekohas laudteed täiendada laudteelaiendi vms järve kaldal.

Õmma metsaonnile oli juurdepääs 2021. a seire ajal raskendatud – rabas pehmed ja läbimatud lõigud, mille tõttu tallatava ala laius oli suurenenud. Metsaonni ja lauka vahelisel alal oli pinnas kohati väga pehme ning ala tugevate tallamistunnustega. Rekonstrueerimistööde raames rajati objektini laudrada ning tugevdati veekogu äärset pinnast puitlaastudega.

Vormsi maastikukaitseala objektidel toimus külastusobjektide seisundi seire eelmine seirering 2020. ning viimane 2024. aastal. Seires oli kolm seireobjekti. Objektide pinnase ja alustaimesiku seisund oli väga hea ning ühel objektil, Parunikivi puhkekohal, hea. Parunikivi puhkekoha juures oleval tee laiendil on parkimise ja sõitmisega hakanud puujuured paljanduma ja on osaliselt kahjustunud. Tallamise tugevam mõju on

lokaalne, jäädes enamuses parkimiseks kasutatava ja Parunikivi vahelisele alale. Pinnase ja alustaimestiku seisund on kahe seireaasta võrdlusel stabiilne.

Osmussaare maastikukaitseala objektidel toimus eelmine seirering 2020. ning viimati 2024. aastal. Seiresse oli kaasatud kuus seireobjekti, millest seisund hinnati metoodika alusel viiel objektil. Kõigi seireobjektide pinnase ja alustaimestiku seisund oli väga hea. Nii Tiidu, Kaksikute lõkkekohal kui ka Lõunasadama lõkkekohtadel on tallmaise mõju tugevam vahetult külastustaristu suurema kasutusega elementide juures (kohati kiviklibu).

1.4. Ressursi seire


Üle-eestiliselt koguti külastusobjektide kogumahuna jäätmeid 2024. aastal ligi 3867 m³. Jäätmete maht on võrreldes 2023. aastaga vaid pisut suurenenud (2%). Lõkkepuid soetati 2024. aastal kokku 2309 m³, mis võrreldes 2023. aastaga jäänud praktiliselt samaks.

Nõva-Matsalu külastusala jäätmemajanduse korraldamine tõi 2024. aasta taas väljakutseid - kuidas korraldada rahuldavalt jäätmete äravedu KOV- i muutunud hanketingimuste juures. Segaolmejäätmete vedu ei olnud võimalik tellida sagedamini kui kaks korda kuus ja segapakendit sagedamini kui üks kord kuus, seetõttu ei alustatud ka maastikul jäätmete sorteerimist. Üks kord kuus pakendijäätmete äravedu ei ole piisav, pakendeid ei ole vahepealsel ajal ka kusagil ladustada, mistõttu tekivad ebameeldiv lõhn, herilased jm probleemid.

Väikesaarte jäätmekorraldus on samuti jätkuvalt väljakutseks ning Osmussaarele ja RMK kodulehele on paigaldatud info, et palutakse külastajatel saarel tekkivad jäätmed endaga kaasa mandrile viia ning sorteerida kodus. Dirhami sadamas asuvasse prügikonteinerisse Osmussaare külastajatel jäätmeid enam panna ei lubata ning vastava teavitamisega tegeleb Osmussaare saarevaht. Edaspidi tuleb leida lahendused, kuidas tuua Osmussaarelt ära mere poolt kaldale uhutud prügi, mida saarevaht randadest kokku koristab.

Jäätmeid koguti 2024. aastal Nõva puhkeala külastusobjektidelt kokku 332 m³ ja Matsalu rahvuspargi külastusobjektidelt 65 m³.

Ülevaate külastusalal tekkinud jäätmete kogusest annab joonis 4.



Joonis 4. Nõva puhkeala ja Matsalu rahvusparki maastikukaitseala külastusobjektidelt kogutud jäätmed.

Lökkepuid osteti 2024 aastal Nõva puhkealale kokku 31 m³, Matsalu rahvusparki osas puid ei hangitud, kasutati eelmistel aastatel ostetud puid.

2. Loodusteadlikkuse edendamine ja teabe jagamine

Loodusteadlikkuse edendamiseks kasutati endiselt Loquiz rakendust. Matsalu rahvusparki külastuskeskus pakkus Penijõe matkarajal, Kolga looduse õpperajal ja Matsalu Loodusfilmide festivalil 7 mängu ning Nõva külastuskeskus pakkus erinevatele õpperadadele ja mängimiseks „kus iganes“ 10 mängu.

Nõva külastuskeskusest sai teavet 4411 inimest ja erinevatest loodushariduslikest tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 2631 inimest, Osmussaare teabepunktis sai teavet 1260 inimest.

Nõva külastuskeskuse välialal pakuti tegeluslehti kodumaiste puude-põõsaste tundmaõppimiseks. Jätkuvalt oli populaarne metsandusliku õpperaja ekspositsioonihoonesse üles seatud seenenäitus. Lisaks juba varasematel aastatel populaarsetele pärandkultuuriteemalistele retkedele toimus putukaretk. Uute sündmustena toimusid reisimuljeid kajastavad loodusõhtud. „Maa, mis tõuseb merest“ teemat käsitlevateks sündmusteks olid „Kivide võlumaailm“, „Muistne merepõhi ja muistendid“ ning kivistisi tutvustav retk Põõsaspea neemel. Eesti looduse päeva raames pakuti erinevaid tegevusi terve nädala vältel. Jõuluteemaline nuputamisülesannetega rada seati üles metsanduslikule õpperajale, mida oli võimalik läbida iseseisvalt, sõltumata keskuse lahtioleku aegadest.

Matsalu rahvusparki külastuskeskusest sai teavet 3743 inimest ja erinevatest loodushariduslikest tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 1769 inimest.

Matsalu rahvuspargi külastuskeskuses tehti ekspositsioonis parandustöid, vahetus 2 näitust ning õuealal rõõmustas külastajaid "Vereta jahi" välinäitus.

Tähistati Matsalu rahvuspargi 20. juubeliaastat, mille raames toimus 10.05.2024 seminar, kus kohtusid endised ja praegused kaitseala töötajad ja räägiti erinevatel rahvuspargiga seotud teemadel. Juubeliaastaks valmisid Matsalut linnulennult tutvustav droonifotodega roll-up ning meenekruusid.

Toimusid traditsioonilised „aasta linnu üritus“, „kevadine linnuretk ornitoloogiga“, liivakujude meisterdamine Matsi rannas, seeneretk ja Matsalu Loodusfilmide Festivali raames töötuba, kus meisterdati linnuredeleid akende ette aknasse lendamise vastu. Jätkati geopeitusega.

3. Hooldus ja rekonstrueerimine

Nõva-Matsalu külastusala ja selle külastuskeskuste tegevuseks kasutati 2024. aastal otsekuludena kokku 475 tuhat eurot. Nimetatud vahendid kasutati külastustaristu majandamiseks (vajalike külastustaristu muudatuste kavandamiseks, muudatuste elluviimiseks, külastustaristu korrashoiu tagamiseks), maastiku seisundi säilitamiseks, külastuse suunamiseks, vajalikeks seireteks ning külastuskeskustes läbiviidavate loodusteadlikkust edendavate tegevuste korraldamiseks. Taristu korrashoiule kasutati 326 tuhat eurot, külastajate teavitamisele ja külastuse suunamisele 63 tuhat eurot ning loodusteadlikkuse edendamiseks kokku 86 tuhat eurot, sellest külastuskeskuste korrashoiule 60 tuhat eurot. Lisaks metsataristu osakond rajas Vihterpalu lõkkekohale uue parkimisala ja sissesõidutee, mille maksumus oli 14 tuhat eurot.

2024. aasta Nõva-Matsalu külastusala suuremad tööd olid Nõva puhkealal Lepaaugu arenduse III etapp, mille raames toimus lõkkekoha laudteede (sh. ühe uue laia ligipääsetava haru) väljaehitamine.

Õmma metsaonnil rekonstrueeriti katus, ehitati uus kuivkäimla, koos selle teeninduseks vajaliku abiruumiga, paigaldati uus suplusplatvorm järve äärde ning kaeti onni ümbrus männikooremultšiga. Marimetsa matkarajale valmis raja lõpus oleva lauka ümber lauka ringtee ja platvorm tagumise lauka äärde.

Kloostri vaatetorni objektile ja Suitsu puhkekohta rajati rookatusega laudpingid ning uuendati Kloostri randumissilla projekti eesmärgiga see 2025 aastal rajada. Seoses Kloostri randumissilla rajamisega ning piirangutega Suitsu randumissilla planeeritavas asukohas, otsustati Suitsu randumissilla edasisest planeerimisest loobuda.

Silma looduskaitsealal tegeleti jätkuvalt eraomandis olevatel maadel asuvate rajatistega. 2024 aastal saadi Tahu õpperaja ja vaatetorni maaomanikuga kokkuleppele, sõlmiti notariaalne maakasutusleping ning alustati torni rekonstrueerimise ettevalmistamisega, mille tarbeks telliti Tahu vaatetorni rekonstrueerimisprojekt. Torn on plaanis rekonstrueerida 2025 aasta jooksul. Külastajatele oli amortiseerunud torni sulgemisperioodil õpperada endiselt avatud ning rannaniidul säilis võimalus linde vaadelda.

RMK looduskaitseosakond rajas koosluste hooldamiseks ligipääsuteed Võnnu poolsaarele, mis lõi võimaluse Võnnussaare taristu arendamiseks ning Võnnussaare vaatetorn rekonstrueeritigi 2023 aastal koostatud projekti alusel. Torn ligipääs on hetkel tagatud kuni parklani. Parklast edasi peab külastaja hetkel arvestama ekstreemsema rajaga, mis kohati võib tulenevalt ilmaoludest olla raskesti läbitav. Kuna rada läbib eramaad, siis seda RMK hetkel remontida ei saa. 2025 aastal on kavandatud teabekandjate koostamine objektile.

Vormsi maastikukaitsealal ei ole RMK hallatavate külastusobjektide hulgas ametlikku lõkkekohta, kuid puhkekohtades tehakse mõningal määral omavoliliselt lõket ning ka telgitakse. Kohalik huvi on nii Norrby kui Diby alade arendamiseks ning 2020. aastal viidi läbi ka ehitustehniline audit hindamaks võimalust Norrby ja Diby vanade piirivalverajatiste rekonstrueerimiseks vaateplatvormideks. Vaateplatvormide arendusplaanid on praeguseks valla üldplaneeringu kehtestamise ootel. Lähitulevikus on planeeritud Vormsi puhkekohtades uuendada teabekandjaid Vormsi maastikukaitseala kaitseväärtuste ning käitumisreeglitega.

Uutest objektidest alustati Paralepa metsa õpperaja planeerimist, kuna Haapsalu linnavalitsus tegi ettepaneku uuendada endine riigimaal olev õpperada. Kavandatav rada pakub võimalust metsamajanduse, metsa elustiku ja linnalähedaste metsade tutvustamiseks, mis haakub ka RMK loodusteabe jagamise eesmärkidega. 2024 aastal alustati läbirääkimiste ja ettevalmistustöödega, mille raames valmis rajatrassi plaan, sõlmiti vajalikud maakasutuslepingud ning koostati projekteerimise lähteülesanne.

Likvideerida on planeeritud Jugapuulaane õpperada Perakülas, kuna selle ümbruses on ehitustegevuse tõttu tänaseks keskkond muutunud ning Põlluotsa talumuuseumi sulgemisega ei ole seniseid kultuuriväärtuseid võimalik enam rajal käsitleda ja eksponeerida.

Loodusteadlikkuse edendamisest ja teabe jagamisest annab ülevaate ptk. 2. ja tabel 3. Kogutud jäätmete kogustest ja küttepuid kulust annab ülevaate ptk. 1.4. Suuremahulisemad tööd on esitatud tabelis 2.

Tabel 2. Nõva-Matsalu külastusala perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja nende täitmine aastal 2024.

Külastusobjekt	Kaitseala, vöönd	Arengusuunad	Tegevus	Tegevuse kirjeldus	Planeeritud tööde teostamise periood			2024. aastal teostatud tööde kirjeldus
					2020-2022	2023-2026	2027-2029	
Nõva puhkeala								
Peraküla-Ähijärve matkatee km	Nõva LKA	Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu remont ja hooldus, tähistuse uuendamine	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Teabekandjate uuendamine	x	x	x	
Vihterpalu lõkkekoht	Keskkonna-registri veekogude nimistuVEE110 1700_Vihterpalu jõgi	Teavitamise kvaliteedi tõstmine Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus ja remont, vajadusel uuendamine	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rajamine	Taristu rajamine		x		RMK metsataristu osakonna poolt rajati uus sissesõidutee ja parkla
			Teavitamine	Teabekandja uuendamine	x	x		Teabekandja koostamine ja trükk
Peraküla telkimisala	Nõva LKA Liivase pv	Ala planeeringu uuendamine Ala laiendamine Taristu kvaliteedi tõstmine Maastikukaitseliste meetmete rakendamine Külastuse suunamine Erivajadustega külastajate taristu arendamine Tegevuse mitmekesistamine	Projekteerimine	Ala planeeringu uuendamine		x		
			Taristu rekonstrueerimine	Vastavalt projektile taristu rajamine		x	x	
			Teavitamine	Teabekandja uuendamine		x	x	Nõva LK teabekandja paigaldamine
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus ja remont, vajadusel uuendamine	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine, sh paigaldati 7 uut lõkkekolu
Liivaseranna-Peraküla õpperada	Nõva LKA Liivase pv Peraküla skv	Teiste objektidega sidumine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu remont ja hooldus, tähistuse uuendamine	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Teabekandjate uuendamine	x	x		Liivanõmme ja Liivase ranna-Peraküla õpperaja ühine objekti teabekandja paigaldamine
Toatse järve puhkekoht	Nõva LKA Peraküla skv	Taristu kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu remont ja hooldus, vajadusel uuendamine	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine

			Teavitamine	Teabekandja uuendamine	x	x		Teabekandja valmistamine
Allikajärve lõkkekoht	Nõva LKA Peraküla skv	Ala planeeringu uuendamine Ala laiendamine Taristu kvaliteedi tõstmine Maastikukaitseliste meetmete rakendamine Erivajadustega külastajatele taristu arendamine	Projekteerimine	Ala planeeringu uuendamine		x		
			Taristu rekonstrueerimine	Lõkkekohta rekonstrueerimine	x		x	
			Teavitamine	Teabekandjate uuendamine		x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu remont ja hooldus, vajadusel uuendamine	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Liivanõmme õpperada	Nõva LKA Peraküla skv	Teavitamise kvaliteedi tõstmine Taristu kvaliteedi säilitamine Teiste objektidega sidumine	Teavitamine	Teabekandja uuendamine	x	x		Liivanõmme ja Liivase ranna-Peraküla õpperaja ühine objekti teabekandja paigaldamine
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Märgistuse hooldus ja uuendamine	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Metsanduslik õpperada		Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Teavitamine	Teabekandjate ja info edastamise viiside uuendamine	x	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Metsandusliku õpperaja ekspositsiooni hoone hooldus	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Põõsaspea puhkekoht	Nõva LKA Põõsaspea skv	Teavitamise kvaliteedi tõstmine Taristu kvaliteedi säilitamine Teiste objektidega sidumine Loodusharidusliku suuna arendamine	Projekteerimine	Väliekspositsiooni ja raja projekteerimine			x	
			Taristu rajamine	Raja tähistamine, väliekspositsioon			x	
			Teavitamine	Teabekandja koostamine			x	Teabekandja koostamine ja trükk (2 tk)
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu remont ja hooldus, vajadusel uuendamine	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Lepaaugu lõkkekoht	Nõva LKA Lepaaugu pv	Ala planeeringu uuendamine Ala laiendamine Taristu kvaliteedi tõstmine Maastikukaitseliste meetmete rakendamine Teiste objektidega sidumine	Projekteerimine	Ala planeeringu muutmise	x			
			Taristu rajamine	Taristu laiendamine		x		Lepaaugu laudteede rekonstrueerimine (2 tk) ja uute ehitamine (2 tk)
			Teavitamine	Teabekandjate uuendamine, külastajate suunamise parandamine	x	x		

			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus ja vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Keibu lõkkekoht I	Nõva LKA Keibu skv	Ala laiendamine Taristu kvaliteedi säilitamine	Projekteerimine	Ala planeeringu koostamine			x	
			Taristu rajamine	Taristu rajamine			x	
			Taristu rekonstrueerimine	Olemasoleva taristu rekonstrueerimine		x		
			Teavitamine	Teabekandjate uuendamine	x	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus ja vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Keibu lõkkekoht II	Nõva LKA Keibu skv	Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu rekonstrueerimine	Vajadusel taristu rekonstrueerimine	x			
			Teavitamine	Teabekandjate uuendamine	x	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus ja vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Veskijärve lõkkekoht	Läänemaa Suursoo MKA Veskijärve pv	Ala laiendamine Maastikukaitsete meetmete rakendamine Taristu kvaliteedi säilitamine Teiste objektidega sidumine	Projekteerimine	Planeeringu uuendamiseks projekteerimine			x	
			Taristu rajamine	Taristu rajamine			x	
			Teavitamine	Teabekandja uuendamine		x		Teabekandja kujundus ja trükk
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus ja vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine, sh vahetati 4 lõkkekolu
Veski karjääri puhkekoht	Läänemaa Suursoo MKA Veskijärve pv	Teiste objektidega sidumine Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Loodusharidusliku suuna arendamine	Projekteerimine	Puhkekoha ja matkaraja projekteerimine			x	
			Taristu rajamine	Puhkekoha ja matkaraja taristu väljaehitamine			x	
			Projekteerimine	Vaatetorni projekteerimine			x	
			Taristu rajamine	Vaatetorni rajamine			x	
			Teavitamine	Teabekandjate uuendamine		x	x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus ja vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine

Uuejõe lõkkekoht	Nõva LKA Peraküla skv	Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Teiste objektidega sidumine Rajatise üleandmine	Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine			x	
			Teavitamine	Teabekandjate uuendamine		x		Teabekandja paigaldamine
			Taristu üleandmine	Silla üleandmine	x			
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus ja vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Uuejõe sauna lõkkekoht	Nõva LKA Peraküla skv	Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Teiste objektidega sidumine	Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine	x		x	
			Projekteerimine	Rippsilla projekteerimine			x	
			Projekteerimine	Matkaraja projekteerimine			x	
			Taristu rajamine	Rippsilla rajamine			x	
			Taristu rajamine	Matkaraja taristu rajamine			x	
			Teavitamine	Teabekandjate uuendamine		x	x	Teabekandja paigaldamine
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus ja vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Uuejõe parkla	Nõva LKA Peraküla skv	Taristu kvaliteedi säilitamine Ala laiendamine Juurdepääsu parandamine	Projekteerimine	Parkla laienduse ja taristu projekteerimine		x		
			Taristu rajamine	Parkla laienduse ja taristu rajamine		x		
			Teavitamine	Teabekandja uuendamine		x		Teabekandja paigaldamine
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus ja vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Marjaskud	Nõva LKA Peraküla skv	Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu hooldus ja remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Teabe uuendamine	x	x		
Tänavjärve lõkkekoht	Läänemaa Suursoo MKA Tänavjärve skv	Taristu kvaliteedi tõstmine Maastikukaitsete meetmete rakendamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Projekteerimine	Taristu rekonstrueerimise projekteerimine	x			
			Taristu rekonstrueerimine	Lõkkekoha taristu rekonstrueerimine (parkla vormistamine)	x	x		

			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus, vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Teabekandja uuendamine, tulekahjude teave		x		Teabekandja paigaldamine
Metskonna puhkekoht	Nõva LKA Keibu skv	Teavitamise kvaliteedi tõstmine Külastuse suunamine Loodusharidusliku suuna arendamine Teiste objektidega sidumine Ala planeeringu uuendamine Erivajadustega külastajatele taristu arendamine	Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine	x	x		
			Teavitamine	Teabekandjate uuendamine	x	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus ja vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Saare õpperada (Silma looduskaitseala)	Silma LKA, skv	Taristu kvaliteedi säilitamine Loodusharidusliku suuna arendamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus ja remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	käimla rekonstrueerimine purgitavaks			x	
			Teavitamine	Loodusharidusliku nutiraja arendamine, Teabekandjate uuendamine		x		
Tahu õpperada (Silma looduskaitseala)	Silma LKA, skv	Taristu kvaliteedi säilitamine Muud suunad	Projekteerimine	Vajadusel vaatetorni projekteerimine		x		Projekteeriti Tahu vaatetorn uuele asukohale
			Taristu rajamine	Vaatetorni rajamine		x		
			Teavitamine	Teabekandjate uuendamine		x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus ja remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Kividemaa rattarada		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Viidastuse jooksev hooldus ja remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Rajainfo koostamine	x			
Salajõe puhkekoht	Salajõe maastikukaitseala	Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu rekonstrueerimine	Tähistuse uuendamine	x			
			Teavitamine	Teabekandjate uuendamine	x			

			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus ja remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Salajõe õpperada	Salajõe maastikukaitse ala	Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Teavitamine	Teabekandja uuendamine	x			
Võnnussaare vaatetorn (Silma looduskaitseala)	Silma LKA, skv	Taristu likvideerimine	Taristu lammutamine	Vaatetorni lammutamine		x		
			Taristu projekteerimine	Vaatetorni projekteerimine		x		
			Taristu rekonstrueerimine	Vaatetorni rekonstrueerimine		x		Vaatetorni rekonstrueerimine
			Teavitamine	Teabekandja uuendamine		x		
Jugapuulaane õpperada		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu likvideerimine	Taristu likvideerimine		x		Taristu likvideeriti
Õmma metsaonn	Marimetsa-Õmma hoiuala	Taristu kvaliteedi tõstmine	Projekteerimine	Õmma metsaonni laudtee, platvormi käimla ja katuse remondi projekteerimine		x		
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x		Uuendati metsaonni katus, käimla ja platvorm
			Teavitamine	Teabekandja koostamine	x	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus ja remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Paralepa metsa õpperada		Taristu rajamine	Uue objekti projekteerimine	Raja projekteerimine		x		Ettevalmistustööd projekteerimiseks - vallaga läbirääkimised, trajektoori väljatöötamine
			Taristu rajamine	Raja taristu rajamine		x		
			Teavitamine	Teabekandjate koostamine		x		Rajatahvlite ja objektiinfo koostamine
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Raja jooksev hooldus, remont ja uuendamine		x	x	

Osmussaare matkarada	Osmussaare MKA, Tule torni pv, Bieni pv, Osmussaare skv	Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus, viidastuse ja stendide uuendamine	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Vajadusel teabekandjate uuendamine		x		Teabekandjate kujundus ja trükk
Lõunasadama lõkkekoht	Osmussaare MKA, Lõunasadama pv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus ja remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	x	
Kaksikute lõkkekoht	Osmussaare MKA, Osmussaare skv	Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus ja remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	x	
Tiidu lõkkekoht	Osmussaare MKA, Osmussaare skv	Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus ja remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	x	
Kabeli puhkekoht	Osmussaare MKA, Osmussaare skv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus ja remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine	x			
Kaitsealade infotahvliid	Läänemaa Suursoo MKA ja Leidissoo LKA Nõva LKA	Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Teavitamine	Teabekandjate uuendamine	x	x	x	
Matsalu rahvuspark								
Penijõe-Aegviidu-Kauksi matkatee	Matsalu RP Matsalu pv	Taristu kvaliteedi säilitamine, Tegevuse mitmekesistamine	Taristu rekonstrueerimine	Matkatee lõpp-punkti hoone rekonstrueerimine			x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu ja viidastuse hooldus, uuendamine	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Penijõe lõkkekoht	Matsalu RP Matsalu pv	Ala planeeringu uuendamine, Taristu kvaliteedi säilitamine,	Projekteerimine	Parkla projekteerimine			x	
			Taristu rajamine	Parkla väljaehitamine			x	
			Teavitamine	Teabekandja koostamine, valmistamine	x			

		Tegevuse mitmekesistamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus ja remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Rumba lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus ja remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Objekti teabekandja koostamine	x			
Hirvepargi lõkkekoht	kaitsealune Vana-Vigala Hirvepark	Taristu kvaliteedi säilitamine, Tegevuse mitmekesistamine, Loodusharidusliku suuna arendamine,	Projekteerimine	Õpperaja projekteerimine			x	
			Taristu rajamine	Õpperaja rajamine			x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Sildade ja puhkekoha rekonstrueerimine			x	
			Teavitamine	Raja teabekandjate ja huvipunktide koostamine			x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus ja remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Keemu puhkekoht ja vaatetorn	Matsalu RP Matsalu pv	Ala planeeringu uuendamine, Ala laiendamine, Taristu kvaliteedi tõstmine, Teavitamise kvaliteedi tõstmine, Erivajadustega külastajatele taristu arendamine, Loodusharidusliku suuna arendamine	Projekteerimine	Puhkekoha planeeringu uuendamine			x	
			Taristu rajamine	Vaatlusonni (invavõimalusega) rajamine			x	
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine			x	
			Teavitamine	Teabekandjate uuendamine		x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus ja vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Suitsu puhkekoht ja vaatetorn	Matsalu RP Matsalu metsa skv, Suitsu skv ja Jõgede skv	Taristu kvaliteedi tõstmine, Ala planeeringu uuendamine, Tegevuse mitmekesistamine, Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu rekonstrueerimine	Vaatetorni rekonstrueerimine	x			
			Projekteerimine	Puhkekoha terviklahenduse projekteerimine			x	
			Taristu rajamine	Taristu rajamine			x	
			Teavitamine	Teabekandja uuendamine, piirangutest teavitamine		x		Teabekandja paigaldamine
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus ja vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine, sh lisati uus rookatusena laud-pink
Suitsu matkarada	Matsalu RP, Suitsu skv	Ala planeeringu uuendamine, Ala	Projekteerimine	Matkaraja projekteerimine			x	
			Taristu rajamine	Matkaraja rajamine			x	

		laiendamine, Taristu kvaliteedi tõstmine, Teavitamise kvaliteedi tõstmine, Erivajadustega külastajatele taristu arendamine, Loodusharidusliku suuna arendamine	Teavitamine	Teabekandjate koostamine, valmistamine			x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus ja vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Suitsu metsaonn	Matsalu RP, Suitsu skv	Teiste objektidega sidumine, Taristu kvaliteedi säilitamine, Teavitamise kvaliteedi tõstmine, Aastaringse kasutuse soodustamine	Taristu rekonstrueerimine	Metsaonni rekonstrueerimine	x	x		
			Teavitamine	Teabekandja koostamine, valmistamine			x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus ja vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Kloostri vaatetorn	Matsalu RP, Kasari luha ja rannaniitude skv	Ala planeeringu uuendamine, Ala laiendamine, Taristu kvaliteedi tõstmine, Teavitamise kvaliteedi tõstmine, Erivajadustega külastajatele taristu arendamine,	Projekteerimine	Ala planeerimine koostöös KOV iga			x	
			Taristu rajamine	käimla ja puhkekoha rajamine			x	
			Teavitamine	Teabekandja uuendamine		x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus ja vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine, sh lisati rookatusega laud-pink
Penijõe matkarada ja vaatetorn	Matsalu RP, Jõgede skv, Suitsu skv, Matsalu pv	Taristu kvaliteedi tõstmine, Loodusharidusliku suuna arendamine	Projekteerimine	Rekonstrueerimisprojekt	x			
			Taristu rekonstrueerimine	Laudrajalõikude rekonstrueerimine	x			
			Projekteerimine	Lisaharu ja vaatlusonni projekteerimine			x	
			Taristu rajamine	Lisaharu ja vaatlusonni rajamine			x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus ja remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Teabekandjate uuendamine		x		Matkaraja parklasse lisati Matsalu rahvuspargi infotahvel
Marimetsa matkarada ja vaatetorn (Marimetsa LKA)	Marimetsa LKA, skv/osaliselt ei asu kaitsealal	Taristu kvaliteedi säilitamine, Parkimisvõimaluste parandamine	Projekteerimine	Parkimisala laienduse projekteerimine, lauka ringtee projekteerimine		x		
			Taristu rekonstrueerimine	Lauka ringtee rekonstrueerimine		x		Rekonstrueeriti lauka ringtee
			Taristu rajamine	Parkla väljaehitamine		x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus ja remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine

			Teavitamine	Kaitseala ja objektitahvlite uuendamine		x		Teabekandjad (3 huvipunkti) uuendati ja paigaldati
Rannajõe vaateorn	Matsalu RP, Haeska skv	Taristu kvaliteedi tõstmine, erivajadustega külastajatele taristu arendamine, parkimisvõimaluste parandamine	Projekteerimine	Vaatetorni ja parkimisala projekteerimine			x	
			Taristu rekonstrueerimine	Vaatetorni rekonstrueerimine			x	
			Teavitamine	Teabekandjate uuendamine	x	x		Teabekandja uuendatud paigaldatud
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus, vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Salevere matkarada	Matsalu RP, Salevere skv	Taristu kvaliteedi tõstmine	Projekteerimine	Trepi projekteerimine	x			
			Taristu rekonstrueerimine	Trepi rekonstrueerimine	x			
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine	x			
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus ja remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Teabekandjate uuendamine			x	
Tuhu matkarada ja vaateorn (Tuhu LKA)	Tuhu LKA, Tuhu soo skv	Taristu kvaliteedi säilitamine, Loodusharidusliku suuna arendamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus, vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Teabekandjate kujundus ja trükkimine	x	x		Uuendati Tuhu matkaraja teabekandjad
Eerik Kumari mälestuskivi	Matsalu RP, Matsalu pv	Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus ja vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Teabekandja uuendamine			x	
Karusselja puhkekoht	Matsalu RP, Kloostri skv	Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus ja vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Teabekandja uuendamine	x	x		
Nurga puhkekoht	Matsalu RP, Puise skv	Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus ja remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine, sh remonditi katusealuse põrand
Jõgede puhkekoht (endine Penijõe vällibaas)	Matsalu RP, Jõgede skv, Matsalu siselahe ja roostike skv	Ala planeeringu uuendamine, taristu kvaliteedi tõstmine, juurdepääsu parandamine	Projekteerimine	Puhkekoha projekteerimine			x	
			Taristu lammutamine	Taristu lammutamine	x			
			Taristu rajamine	Puhkekoha ehitamine			x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus, vajadusel remont			x	

Eraldiseisvad kaitseala Infotahvliid	Matsalu RP	Taristu kvaliteedi säilitamine	Teavitamine	Teabetahvlite valmistamine	x	x	x	
Uus matkatee haru		Planeerimine ja taristu rajamine			x		x	
Suitsu lõkkekoht		Planeerimine ja taristu rajamine					x	
Liustemäe vaatlusonn/ vaateplatvorm		Planeerimine ja taristu rajamine					x	
Põgari-Sassi vaatlusonn		Planeerimine ja taristu rajamine					x	
Keemu lõkkekoht		Planeerimine ja taristu rajamine					x	
Suitsu roostiku vaateorn		Planeerimine ja taristu rajamine					x	
Suitsu randumiskoht ja slipp		Planeerimine ja taristu rajamine						Ei teosta
Kloostri randumiskoht		Planeerimine ja taristu rajamine Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu projekteerimine		x	x		Uuendati randumissilla 2014 aasta projekt
			Taristu rajamine			x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine			x	x	
Vormsi maastikukaitseala								
Rumpo matkarada ja vaateplatvormid	Vormsi MKA, Rumpo skv	Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus ja I remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Vaateorni Teabekandjate koostamine			x	
Huitbergi matkarada	Vormsi MKA, Huitbergi pv	Teavitamise kvaliteedi tõstmine Loodusharidusliku suuna arendamine	Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine			x	
			Teavitamine	Objekti teabekandjate koostamine, valmistamine		x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu pidev hooldus ja remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Parunikivi puhkekoht	Parunikivi üksikobjekti piiranguvöönd	Taristu kvaliteedi säilitamine	Teavitamine	Vajadusel Teabekandja uuendamine			x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus, vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Saxby puhkekoht	Vormsi MKA, Saxby piiranguvöönd	Taristu kvaliteedi säilitamine	Teavitamine	Teabekandja uuendamine	x	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus vajadusel remont	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine

Norrby puhkekoht	Väinamere hoiuala	Taristu kvaliteedi tõstmine	Projekteerimine	Ekspertiis, lammutus - või rekonstrueerimisprojekt	x		x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Vastavalt rekonstrueerimisprojektile			x	
			Teavitamine	Teabekandja koostamine ja valmistamine		x		
Diby puhkekoht	Väinamere hoiuala	Taristu kvaliteedi tõstmine	Projekteerimine	Ekspertiis, lammutus - või rekonstrueerimisprojekt	x		x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Pidev hooldus, kasutuskõlblikkuse hinnangu tellimine	x	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Vastavalt rekonstrueerimisprojektile			x	
			Teavitamine	Teabekandja koostamine ja valmistamine		x		
Allika matkarada				Antud 2017. a MTÜ Eesti Loodushoiu Keskusele 10 aastaks rendile.			x	

Tabel 3. Külustuskeskustes perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja nende täitmine 2024.

Külustuskeskus	Tegevuste kirjeldus	Planeeritud tööde teostamise periood			2024. aastal teostatud tööde kirjeldus
		2020-2022	2023-2026	2027-2029	
Mastsalu rahvuspargi külustuskeskus	Linnupargi (sh teed, rajad, parkimisvõimaluste laiendamine, õpperadade jms atraktsioonide ja tegelusalade) projekteerimine külustuskeskust ümbritsevasse Penijõe mõisa parki, linnupargi väljaehitamine	x	x		
	Külustuskeskuse sissepääsu info täiendamine ja atraktiivsemaks muutmine		x		
	Ekspositsiooni uuendamine	x	x	x	
Nõva külustuskeskus	Parkla rekonstrueerimine ja laiendamine, atraktiivsemaks vormistamine, teabe uuendamine	x	x		
	Õue alal ekspo uuendamine (erinevate koosluste peenrad) ja edasi arendamine - ekspositsiooni/tegelusalade näituste ala kontseptsiooni väljatöötamine ja rajamine	x	x		
	Külustuskeskuse sise-ekspositsiooni arendamine ja uuendamine vastavalt keskuse põhiprofiilidele, teabepunkti ala uuendamine	x	x		
	Majandushoone rajamine	x	x		
Osmussaare teabepunkt	Osmussaare teabepunkti ekspositsiooni täiendamine (teave Odini ja Odini haua kohta), teabekogude täiendamine	x	x	x	